कार्यालय– उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।
आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी। पिन– 249193
Email ID- dduttarkashiucrrfp@gmail.com

पत्रांक 389 /29–11(टेण्डर) / 2025–26 / उत्तरकाशी दिनांक 05, जनवरी, 2026

पॉलीहाउस स्थापना हेतु ई–निविदा प्रपत्र

कार्यालय– उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।
आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी।
पिन– 249193

कार्यालय– उप निदेशक,

उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना,

उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।

आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी। पिन– 249193

Email ID- dduttarkashiucrrfp@gmail.com

पॉलीहाउस स्थापना हेतु ई–निविदा सूचना

A. कार्य का नामः– कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी के यूनिट कार्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में पॉलीहाउस की स्थापना।

B. निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पताः– उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी।

C. पॉलीहाउस की संख्याः– 34 (जो आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।)

D. निविदा प्रपत्र शुल्कः– रू0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से निविदा खोले जाने से पहले अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र http//uktenders.gov.in पोर्टल/ विभागीय वैबसाईट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Uttarkashi Division.

E. धरोहर राशि(ई0एम0डी0): निविदादाता फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 1,53,000.00 (रूपये एक लाख तेरपन हजार मात्र) की धनराशि का एफ.डी.आर. को स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से निविदा खोले जाने से पहले अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना होगा। धरोहर राशि(ई0एम0डी0)की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी। धरोहर राशि(ई0एम0डी0) जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Uttarkashi Division.

F. अपरिहार्य परिस्थितियों में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/रद्धिकरण आदि का विवरण वैबसाईट http//uktenders.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

G. प्रपत्र शुल्क, धरोहर धनराशि एवं शपथ पत्र (for not blacklist) रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर में स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निविदा खोले जाने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा एवं अन्य समस्त अभिलेख http//uktenders.gov.in पोर्टल पर पठनीय स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किये जायेंगें।

H. पोर्टल में पंजीकरणः निविदा में प्रतिभाग करने के इच्छुक निविदादाता अपनी सक्रिय निजी/कार्यालय ई–मेल आई0डी0 को लॉग–ईन आई0डी0 के रूप में एवं अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को विशिष्ट लॉग इन आई0डी0 के रूप में संलग्न कर पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं।

I. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता फर्म द्वारा Email Id- dduttarkashiucrrfp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

परिचयः

कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी के यूनिट कार्यालयों के विभिन्न ग्रामों में पॉलीहाउस स्थापना हेतु फर्मों से ई–निविदाऐं निम्नवत् आमन्त्रित की जाती है–

क्र0स0	विवरण	तकनीकी विशिष्टियां	संख्या	स्थान
1	पॉलीहाउस की आपूर्ति व स्थापना साईज– 16.4X6.1X4.0 100 वर्गमी0	प्राक्कलन व डिजाईन संलग्न	34	यूनिट कार्यालय डुण्डा, पिपली एवं ब्रहमखाल के विभिन्न ग्राम

1. निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियांः

क्र0स0	विवरण	दिनांक	समय
1	पोर्टल पर निविदा प्रकाशन की तिथि	06.01.2026	पूर्वाहन 11.00 बजे
2	पोर्टल पर निविदा जमा कराये जाने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	06.01.2026	पूर्वाहन 11.00 बजे
3	पोर्टल पर निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	20.01.2025	अपराह्न 02.00 बजे
4	निविदा खोलने की तिथि व समय	20.01.2025	अपराह्न 03.00 बजे

2. प्रपत्रों का तैयार किया जानाः–

निविदा एकल चरण एकल लिफाफा प्रणाली के अनुसार होगी। निविदादाता फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित आवश्यक समस्त अभिलेख स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार कर प्रपत्र–1 पर एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 पर समस्त कर/जी0एस0टी0 सहित अंकित कर (Letter of bid & Priced BOQ) के साथ Scanned Copy के रूप में निविदा पोर्टल http//uktenders.gov.in पर केवल ऑनलाईन माध्यम से जमा करने होंगे।

3. निविदा का चयनः–

4.1. निविदा प्रपत्र में वर्णित आवश्यक अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उस निविदादाता की निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा जिसके निविदा का मूल्य न्यूनतम होगा।

4.2. बिना कारण बताये समस्त एवं किसी भी निविदा को निरस्त किया जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

4. निविदा के नियम एवं अन्य शर्तेः–

निविदादाता फर्म पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सभी प्रमाण–पत्र निविदा की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहियें–

5.1. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.2. यदि निविदा खोलने की तिथि को कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को निविदा खोली जायेगी।

5.3. निविदादाता फर्म संलग्न प्राक्कलन का भली–भांति अवलोकन कर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत करें।

5.4. फर्म को उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विभाग/राजकीय उपक्रम/राजकीय एजेंसी में पॉलीहाउस स्थापना से सम्बन्धित विगत 5 वर्षो में न्यूनतम 34 पॉलीहाउस स्थापना कार्य करने के कार्यादेश पत्र की प्रति अथवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.5. पॉलीहाउस स्थापना की सामग्री के ढुलान हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

5.6. पॉलीहाउस स्थापना हेतु सामग्री की आपूर्ति व स्थापना सहित (FOR) यूनिट कार्यालय डुण्डा, पिपली व ब्रहमखाल के सम्बन्धित ग्राम के चयनित कार्य स्थल तक करनी होगी।

57. पॉलीहाउस स्थापना संलग्न मानक के अनुरूप होना चाहिए।

5.8. निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु रू0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी हो को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से दिनांक 20.01.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

5.9. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 आदि प्रयोजन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।

5.10. शर्तिया निविदा मान्य नही होगी।

5.11. पॉलीहाउस की संख्या घट–बढ़ सकती है।

5.12. विभाग को किसी भी निविदा एवं समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5.13. प्रत्येक निविदादाता फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जायेगी।

5.14. कोई विवाद/कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति मे कार्यालय परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

5.15. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण भुगतान विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मापन पश्चात् किया जायेगा।

5.16. निविदादाता फर्म को सूचना प्रपत्र व समस्त उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों को स्वंय प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.17. फर्म को पिछले तीन वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) का सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर प्रमाण पत्र (औसत वार्षिक टर्नओवर रू0 32.00 लाख) प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।

5.18. फर्म द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-Let) पर नहीं दिया जायेगा।

5.19. फर्म उत्तराखण्ड के किसी भी राजकीय विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए जिस हेतु उन्हे रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर में घोषण पत्र देना अनिवार्य होगा। जोकि अधोहस्तक्षरी कार्यालय में स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से जमा करवाया जायेगा।

5.20. फर्म द्वारा अपनी दरें सभी कर/जी0एस0टी सहित सम्मिलित करते हुए दी जानी होगी।

5.21. फर्म को पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी उपलब्ध करानी होगी।

5.22. फर्म को चयनित होने पर रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर आवश्यक अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित स्टाम्प की व्यवस्था का दायिम्व फर्म का होगा।

5.23. चयनित फर्म यदि कार्यादेश मिलने के अधिकतम 25 दिन के अन्तर्गत पॉलीहाउस की स्थापना करने में असफल रहेगी तो निविदा हेतु दी गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5.24. पॉलीहाउस स्थापना कार्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो परियोजना निदेशक(प्रशासन), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि न्यायिक विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र सम्बन्धित प्रभाग के मुख्यालय में रहेगा।

5. चयनित फर्म को चयन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर अनुबंध कर Performance Security जो कि निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर होगी, की धनराशि का एफ.डी.आर. जो Deputy Director, UCRRFP, Watershed Management, Uttarkashi Division के नाम बंधक होगी को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी जो अधोहस्ताक्षरी के नाम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 06 माह तक बंधक रहेगी।

6. निविदा की वैधता दिनांक 31.03.2026 तक के लिये वैध होगी।

7. भुगतान की रीतिः—

8.1. कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित फर्म को भुगतान विभाग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन व विशिष्टाओं के अनुरूप कार्य पाये जाने पर किया जायेगा।

8.2. विभाग द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

s/d
उप निदेशक(UCRRFP)
जलागम प्रबन्धन,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रपत्र–1(तकनीकी निविदा)

1. पॉलीहाउस स्थापना हेतु तकनीकी निविदा के लिये निम्न प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी–

Checklist for Technical Bid

S.No.	Particulars	Yes/No	If Yes, Page No.
1	Tender Fees Demand Draft (As per point no. D)		
2	Bid Security/EMD (As per point no. E)		
3	Firm Registration Certificate (As per point no. 5.9)		
4	Copy of GST Registration Certificate (As per point no. 5.21)		
5	Copy of Pan Card (As per point no. 5.21)		
6	CA Certified Average Annual Turnover Certificate(As per point no. 5.17) 2022-23 2023-24 2024-25		
7	Undertaking of the effect that the company has not been black-listed by any Govt. Department (duly notarized) (As per point no. 5.19)		
8	Copy of Work order/experience certificate of at least 34 poly house work in last five year to Uttarakhand Govt Dept., Uttarakhand Govt Bodies or Uttarakhand Govt. Agencies (As per point no. 5.4)		
9	Declaration form (As per Annexure 3)		

हस्ताक्षर.. दिनांक...

नाम.. फर्म का नाम..

पता...

मो0नं0.. ई–मेल ....

प्रपत्र–2(वित्तीय निविदा)

S.No.	Description	Specification	Quoted Rate(Inc. GST) Per polyhouse including supply and installation	
			Rs. in No.	Rs. in Words
1	Supply and Installation of Polyhouse Size- 16.4X6.1X4.0 100sqm	As Mentioned in Estimate and Drawing attached with Bid Document		

हस्ताक्षर– ....

नाम–..

फर्म का नाम व पता–...................................

....

मो0नं0–...

ई–मेल ....

प्रपत्र–3 (घोषणा पत्र)

मै0 श्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री / पत्नी.. फर्म / स्वामी.. घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप दी गई सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा मेरे द्वारा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिये मै स्वंय जिम्मेदार होंगा।

मै लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्ते मुझे मान्य है तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर पॉलीहाउस स्थापना के लिये मै इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है, तो मै रू0 100 / –(रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर– ....

नाम–...

फर्म का नाम व पता–....................................

....

मोहर–...

मो0नं0–..

MODEL ESTIMATE OF G.I.PIPE POLY HOUSE(Size 16.40x6.10x4.00 m3)

S. No.		Decription		unit	No.	L	B	H/D	Quantity
1	MR	Site Development		cum	1x1	17.00	7.00		119
2	(1-2) Misc	Excavation of foundation for pit in all type of soil &rocks.(RatePWD)		cum	10	0.45	0.45	0.60	1.22
3	11-4-3-2)Mo	Plain Cement concrate 1:2:4 for grouting G.I.Pipe Post including all labour & marterial etc.(Rate PWD)		cum	10	0.45	0.45	0.60	1.22
4		Providing of 50 mm dia G.I. pipe with 2mm thickness.							
			side Post		10	3.00			30.00
			center Post		2	4.50			9.00
	(DSR 1550)		Total	metre					39.00
5		Providing of 40 mm dia G.I. pipe with 2mm thickness	Truss		1x5	6.10			30.5
			Roof Arch		1x5	6.48			32.40
			Ridge		1x1	16.40			16.4
	.(DSR1549)		Total	metre					79.3

6	.(DSR 1548)	Providing of 32mm dia G.I. pipe with 2mm thickness	parlin		2x3	16.40			98.4
7	(DSR1547)	Providing of 25mm dia G.I. pipe with 2mm thickness.	Ties		4x5	1.16			23.20
			Door		1x2	0.90			1.80
					1x2	1.80			3.60
			Total	metre					28.60
8	MR	Fixing charge(hosting ,welding, riveting & other labour charge including small accessory.		25% of the Total cost of all size of G.I.pipes					
9		S/F of Polythene sheet :-UV stabilized 200 micron 5 layers co-extrudede anti drip/mist, anti dust, diffused/IR blocking (sulphur resistant) having minimum 85% level of light transmittance.							
			for roof		1x1	16.4	6.48		106.272
			front &back		1x2	16.40		4.00	131.20
			sides lower part		1x2	6.10		4.00	48.8
			sides upper part		1x2	6.10	.70+.92+.70+00/4		7.08
			Earth Blinding front &back		1x2	16.40		0.60	19.68

			Earth Biinding sides		1x2	6.10		0.60	7.32
									320.35
				Extra 10% For over lapping					32.04
	MR								352.39
10	MR	S/F of Aluminium Profile/Poly fixing & S/F of Sprinng Insert to fixing poly film & shade net :-C type prfile made for Alloy Aluminium should have- high sterengh with light weight -(apporx 220-250 gm/mtrs) smooth edges, curve bottom proper for 1.25" to3" pipe, proper channel for spring and suitable for double spring locking 0.90 mm thick , self Drilling Screw should be fixed on profile evrey 40 cm along the full legnth of the profile.							

11	MR	S/F of UV stablized mono x mono 50% (115to 120gsm) shading net has to be provided horizontally , below the UV sheet - inside the greenhouse with manually operated mechanism for expanding and retracting. the area covered by shade net should be equal to the net cultivable area of green house without sagging.		1x2	16.40		0.90	29.52
12	MR	Cartage with loading &unloading of above material .						
13	MR	S/F Curtain Pipe 20mm Dia Gi Pipe and Accessories	metre		32			
14	MR	S/F Drip Irrigation System inside Polyhouse	1 Job					
15	MR	S/F Water Tank for Water Harvesting and Irrigation 500Ltr PVC Tank With M.S Stand	1 Job					

POLY HOUSE(G.I.Pipe) DESIGN

Size 16.40x6.10x4.00m